NAZWA ELEMENTU		BRAMA ZEWNĘTRZNA		BRAMA ZEWNĘTRZNA		BRAMA ZEWNĘTRZNA		BRAMA WEWNĘTRZNA PRZECIWPOŻAROWA	
L.P.		1		2		3		4	
SYMBOL		D1		D2		D3		B	
SCHEMAT									
WYMIARY ZESTAWCZE		30.6X51.0		31.2X51.0		30.6-30.8X51.0		40X30.4	
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S	306 (100 DRZWI)		312 (100 DRZWI)		od 306 do 308		400	
	H	510 (210 DRZWI)		510(210 DRZWI)		510		504	
skrzydło p/l		L	-	-	P	L	P	L	P
parter		1	-	-	1	-	-	-	-
poz.+4.00		-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM		1		1		5		1	
UWAGI		BRAMA DWUSKRZYDŁOWA ROZWIERALNA O RAMIE STALOWEJ DO WYMIANY 1-1, WYPEŁNIONA DESKAMI DO WYMIANY 1-1, Z DRZWIAMI		BRAMA DWUSKRZYDŁOWA ROZWIERALNA O RAMIE STALOWEJ DO WYMIANY 1-1, WYPEŁNIONA DESKAMI DO WYMIANY 1-1		BRAMA DWUSKRZYDŁOWA ROZWIERALNA O RAMIE STALOWEJ DO WYMIANY 1-1, WYPEŁNIONA DESKAMI DO WYMIANY 1-1		BRAMA PRZESUWNA PRZECIWPOŻAROWA DWUSKRZYDŁOWA EI60	

UWAGA:
1. Przed zamówieniem bram wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Mocowania bramy do słupów żelbetowych, nadające się do zachowania oczyścić, następie ocynkować i zabezpieczyć farbą antykorozyjną w kolorze RAL 7004. Mocowania skorodowane i zniszczone w znacznym stopniu wymienić na nowe, a brakujące uzupełnić nowymi.
Wszystkie odtwarzane bramy w budynku wykonać odwzorowując konstrukcję i istniejące podziały bramy. Szkielet drzew (elementy stalowe) wymienić na nowe, ocynkować i zabezpieczyć farbą antykorozyjną w kolorze RAL 7004.
3. Klamkę i zamek w bramach z dzwiami dla ruchu osób wymienić na nowe.

PROJEKTANT:	mgr inż. Czesław Kochanek PRZEMYSKIEGO SIĘDZIBA: ul. Grzegorzecka 77 tel./fax: 32 210 08 07
OBIEKT:	Remont dworca kolejowego w Przemyślu wraz z budową tymczasowej hali
TYT:	Hale tymczasowe na budowę Kolei Metropolitalnej Modernizacja Dworca Przemyśl Zasobnik - Budowa hali tymczasowej - Przebudowa hali tymczasowej - Budowa tymczasowej hali - Przebudowa tymczasowej hali - Budowa tymczasowej hali - Przebudowa tymczasowej hali - Budowa tymczasowej hali - Przebudowa tymczasowej hali